

**CHODNÍK U POMNÍKU V OBCI VELKÉ PŘÍTOČNO**

Realizace chodníku a záhonu u pomníku						
		Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Poznámky
1.	Výkopové a bourací práce (strojní, ruční)	m3	12,00	1 020,00 Kč	12 240,00 Kč	
2.	Dodávka + montáž štěrku 0/32 včetně hutnění ve vrstvách a dopravy	m2	39,00	420,00 Kč	16 380,00 Kč	
3.	Dodávka + montáž krajů chodníku z žulových kostek 8/11 do betonu včetně dodání betonu a dopravy	bm	27,00	546,00 Kč	14 742,00 Kč	
4.	Dodávka + montáž krajů záhonu z žulových obrubníků do betonu včetně dodání betonu a dopravy	bm	6,00	840,00 Kč	5 040,00 Kč	
5.	Dodávka + montáž kladěčské vrstvy ze štěrku fr.2/5 včetně dopravy	m2	29,00	273,00 Kč	7 917,00 Kč	
6.	Dodávka žulových kostek 4/6 včetně dopravy	m2	29,00	767,00 Kč	22 243,00 Kč	
7.	Pokládka žulových kostek 4/6 do štěrkového lože z fr.2/5	m2	29,00	555,00 Kč	16 095,00 Kč	
8.	Konečná úprava vibrační deskou, dosypání spár, terénní úpravy kolem chodníku a úklid staveniště	m2	100,00	45,00 Kč	4 500,00 Kč	
9.	Konečná úprava gabionu, zpětný zásyp zdi zeminou, úklid staveniště	hod	5,00	375,00 Kč	1 875,00 Kč	
10.	Přesun hmot	t	0,00	225,00 Kč	- Kč	
11.	Doprava stroje na stavbu	ks	2,00	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	
12.	Doprava lidí na stavbu	ks	5,00	300,00 Kč	1 500,00 Kč	
<b>CELKEM</b>					<b>105 532,00 Kč</b>	
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>					<b>105 532,00 Kč</b>	